SIMBOLOGIA

NUMEROS NEMA

21	PROTECCION DE DISTANCIA DE FASE
21N	PROTECCION DE DISTANCIA RESIDUAL
24	SOBREEXCITACION DE NIVEL
26	INDICADOR DE TEMPERATURA
30	CUADRO ANUNCIADOR DE ALARMAS
26E	TEMPERATURA DE ENROLLADOS
50	RELE SOBRECORRIENTE DE FASES INSTANTANEA
50N	RELE SOBRECORRIENTE RESIDUAL INSTANTANEA
51	RELE SOBRECORRIENTE DE FASES TEMPORIZADO
51N	RELE SOBRECORRIENTE RESIDUAL TEMPORIZADO
52	INTERRUPTOR DE POTENCIA
79	RECONECTADOR
86	RELE AUXILIAR
87	RELE DIFERENCIAL
89	SECCIONADOR

SUFIJOS

B	EQUIPO EN 66kV

EQUIPOS:

- INSTRUMENTO DE CAMPO SIN INDICACIÓN TERRENO
- INSTRUMENTO DE CAMPO CON INDICACIÓN EN TERRENO
- INSTRUMENTO CON INDICACIÓN EN TABLERO Y PC
- INSTRUMENTO CON INDICACIÓN EN TERRENO, TABLERO Y PC
- INSTRUMENTO CON INDICACIÓN SOLO EN PC
- COMANDO DADO DESDE RELE: NIVEL 1
- COMANDO DADO DESDE PC: NIVEL 2
- COMUNICACIÓN POR SOFTWARE
- COMUNICACIÓN INTERNA DEL RELÉ O RTU
- PARARRAYOS
- INTERRUPTOR DE PODER
- DESCONECTADOR CON P.A.T.
- DESCONECTADOR SIN P.A.T.
- TRANSFORMADOR DE POTENCIAL
- TRANSFORMADOR DE CORRIENTE
- TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO BUSHING
- RECONECTADOR
- TRANSFORMADOR DE PODER
- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
- DESCONECTADOR CENTRAL SIN P.A.T.

ABREVIACIONES EQUIPOS:

TR	TRANSFORMADOR DE PODER
TI	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE
TP	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL
TSA	TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXILIARES
SWC	SWITCH LOCAL CIERRE/DESENGANCHE
SWC	SWITCH REMOTO CIERRE/DESENGANCHE
63Y	RELES BAJA PRESION SF6
63	MANOSTATO BAJA PRESION SF6
CTM	SWITCH DE CONTROL DE INTERRUPTOR
27/59	RELE SUBTENSION/SOBRETENSION
43/77(L-S)	SWITCH SELECTOR LOCAL/SCADA
PR	PARARRAYOS
a	CONTACTO ABIERTO CUANDO EL MEC. PPAL ESTA ABIERTO
b	CONTACTO CERRADO CUANDO EL MEC PPAL ESTA ABIERTO
F	FUSIBLE
LR	LUZ ROJA
LV	LUZ VERDE
UM	UNIDAD DE CONTROL DIGITAL TIPO FORM 6
TM	TERMOMAGNETICO
TDCA	TABLERO DISTRIBUCION DE CORRIENTE ALTERNA
CA	CORRIENTE ALTERNA
L-R	SWITCH SELECTOR LOCAL-REMOTO
MP	MODULO PROGRAMACION RECONECTADOR FSC
MF	MEDIDOR MULTIFUNCION PROGRAMABLE PML 7300 ION
TS	TELESERIAL
TC	TELECONTROL
O	ACEITE
L	LOCAL
R	REMOTO
T	TELECONTROL
MR	MULTIREGULACION
F	FUSIBLE
X	RELE AUXILIAR

NOTAS

1.- P T S

CL(ANSI) 1.2 0.3/0.6
VA 400 75/200

2.- FASES 1-3 EN CORTOCIRCUITO.

3.- SENSOR DE POSICION DE TAPS DEL TRANSFORMADOR SOLO INDICACION EN SALA DE COMANDO.

4.- ESTAS OPERACIONES SON:
- a) SOBRE TORQUE CAMBIADOR DE TAPS BAJO CARGA
- b) MECANISMO DE CAMBIO DE TAPS,SIN TENSION,LADO 154kV.

					7	REEMPLAZO PROTECCIONES Y UNIDAD DE MEDIDA INT. 52B4	BAJ LTDA.	P.F.C.	06-2010
					6	REEMPLAZO TT.CC. LINEA 66KV PANAHUE	BAJ LTDA.		07-2008
					5	REEMPLAZO INTERRUPTOR 52B5	BAJ TLDA.		01-2008
11	NUEVA POSICIÓN LINEA PLACILLA 66kV	IM3	CGE	15.07.2021	4	INDEPENDIZACION TRANSFORMADORES Y REEMPLAZO TRANSFORMADOR N°1	NAE/BAJ		06-2006
10	REEMPLAZO SECCIONADOR 89B2-2	BAJ. LTDA.		10-2019	3	COMO CONSTRUIDO	MANT-RA		08-2005
9	REEMPLAZO DE PROTEC. PAÑOS B1, B2, B3, B5, BR, BT1, BT2 Y NUEVA PROT. 87B 66kV	BAJ. LTDA.	R.V.S.	12-2012	2	INSTALACION INTERRUPTORES 52A71 Y 52A72	INOTEC		06-2004
8	REEMPLAZO MEDIDOR QUANTUM POR MEDIDOR ION 8600 (PANAHUE)	BAJ. LTDA.	J.L.A.	09-2010	1	REEMPLAZO MEDIDORES POR JEM 10 EN ALIM. 66KV RGUA Y CURICO	SIPEC		03-2001
N°	PROYECTOS	PROY.	APROBO	FECHA	N°	PROYECTOS	PROY.	APROBO	FECHA

CGE

ZONA
CACHAPOAL

SE SAN FERNANDO 154/66/15 kV

DIAGRAMA UNILINEAL 66kV

REVISO	LG-HM	DIBUJO	CME	PLANO N°	8857-A0
APROBO		PROYECTO	NAE		
FECHA	06-1999	ESCALA	NO	HOJA N°	02 SIGUE EN 03